



COMUNE DI
MORROVALLE
AREA LAVORI PUBBLICI

Elenco Prezzi

**Comune di
MORROVALLE**



Oggetto Appalto:

Accordo Quadro

Appalto misto di lavori, servizi e forniture, con prevalenza di forniture, per la manutenzione della rete viaria e spazi pubblici di proprietà del Comune di Morrovalle - ANNO 2018/2019 con eventuale prosieguo di alcune prestazioni nell'anno 2020 e comunque fino all'affido della nuova gara di appalto



COMUNE DI MORROVALLE (MC)

Oggetto: Accordo Quadro

Appalto misto di lavori, servizi e forniture, con prevalenza di forniture, per la manutenzione della rete viaria e spazi pubblici di proprietà del Comune di Morrovalle - ANNO 2018/2019 con eventuale prosieguo di alcune prestazioni nell'anno 2020 e comunque fino all'affido della nuova gara di appalto

U.T.C. Sez. LL.PP.

Il Resp. Del Procedimento

Ing. Enrico Storani

P.zza Vittorio Emanuele II n. 1 - 62010 - Tel. 0733/223136 Fax. 0733/223139



ELENCO DEI PREZZI

Elenco dei Prezzi

| COD.E.P. | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO Euro | | | | |
|-----------|---|-----------|----------------|--------|---------|-----|-------|
| 1 | <p>LIVELLATRICE (GRAEDER)</p> <p>Nolo di mezzo meccanico (motograder) a lama orientabile della potenza da 80 a 100 HP compreso di manovratore,carburante,lubrificante ecc.,per il livellamento,sagomatura e ripresa avvallamenti della sede stradale.Sono compresi: la pulizia di cunette laterali e delle scarpate;la formazione di livellette;lo spandimento della ghiaia depositata in cumuli;le sistemazioni varie, il trasporto in cantiere. Si precisa che il calcolo delle ore verrà eseguito a partire dall'inizio effettivo della lavorazione.Sono compresi: tutti gli altri oneri in modo tale da dare il lavoro finito. Il prezzo rimane invariato a prescindere dalla quantità richiesta.</p> <table><tr><td>Sicurezza</td><td>Manodopera</td></tr><tr><td>8.85 %</td><td>22.00 %</td></tr></table> <p>(Euro ottantanove e ottantasei centesimi)</p> | Sicurezza | Manodopera | 8.85 % | 22.00 % | ora | 89,86 |
| Sicurezza | Manodopera | | | | | | |
| 8.85 % | 22.00 % | | | | | | |
| 2 | <p>Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente. Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-70, mediante la compattazione eseguita a mezzo di idonee macchine, fino ad ottenere il valore della prova AASHO modificata indicata nelle prescrizioni tecniche del CSA. Sono compresi: l'umidificazione con acqua, le successive prove di laboratorio. Miscela passante % Totale in peso Serie crivelli e Setacci UNI Dim. Max. 71 Dim. Max. 30 71 100 100 30 70 – 100 100 15 50 – 80 70 – 100 10 30 – 70 50 – 85 5 23 – 55 35 – 65 2 15 – 40 25 – 50 0,4 8 – 25 15 – 30 0,07 2 - 15 5 – 15 Detti materiali devono essere esenti da qualsiasi materia vegetale o grumi di argilla. La percentuale di usura dei materiali inerti grossolani non deve essere superiore a 50 dopo 500 rivoluzioni dell'apparecchiatura prevista dalla prova AASHO 96. Le percentuali granulometriche riportate nella precedente tabella in base alle prescrizioni della AASHO T88-57 dovranno potersi applicare al materiale inerte tanto dopo il suo impiego sulla strada, quanto nel corso delle prove effettuate alla cava di prestito o alle altre fonti di provenienza. Il passante al setaccio n. 200 non deve superare i 2/3 del passante al setaccio n. 40. Il passante al setaccio n. 40 deve avere un limite liquido non superiore a 25 ed un indice plastico non superiore a 4. La miscela deve avere un valore CBR saturo non inferiore al 50 %. Subito dopo il livellamento finale e lo spianamento, ogni stratao sarà costipato su tutta la lunghezza fino a raggiungere il valore della densità massima AASHO modificata indicata nelle prescrizioni tecniche CSA. E' inoltre compreso: la preparazione del piano di posa, la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0 - 25 [Rif. Cod. 19.13.001.001] Il prezzo rimane invariato a prescindere dalla quantità richiesta.</p> <table><tr><td>Sicurezza</td><td>Manodopera</td></tr><tr><td>3.47 %</td><td>22.00 %</td></tr></table> <p>(Euro trentanove e ottantuno centesimi)</p> | Sicurezza | Manodopera | 3.47 % | 22.00 % | mc | 39,81 |
| Sicurezza | Manodopera | | | | | | |
| 3.47 % | 22.00 % | | | | | | |
| 3 | <p>Rullo vibrante semovente, con trazione e vibrazione in entrambi i rulli; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C. l'operaio specializzato alla guida, il trasporto in cantiere. Si precisa che il calcolo delle ore verrà eseguito a partire dall'inizio effettivo della lavorazione; E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Rif. P.R.. 28.03.017.004. Il prezzo rimane invariato a prescindere dalla quantità richiesta.</p> <table><tr><td>Sicurezza</td><td>Manodopera</td></tr><tr><td>8.85 %</td><td>22.00 %</td></tr></table> <p>(Euro sessantadue e trentasei centesimi)</p> | Sicurezza | Manodopera | 8.85 % | 22.00 % | ora | 62,36 |
| Sicurezza | Manodopera | | | | | | |
| 8.85 % | 22.00 % | | | | | | |
| 4 | <p>Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-70, fornito a piè d'opera con le seguenti caratteristiche miscela passante % Totale in peso Serie crivelli e Setacci UNI Dim. Max. 71 Dim. Max. 30 71 100 100 30 70 – 100 100 15 50 – 80 70 – 100 10 30 – 70 50 – 85 5 23 – 55 35 – 65 2 15 – 40 25 – 50 0,4 8 – 25 15 – 30 0,07 2 - 15 5 – 15 Detti materiali devono essere esenti da qualsiasi materia vegetale o grumi di argilla. La percentuale di usura dei materiali inerti grossolani non deve essere superiore a 50 dopo 500 rivoluzioni dell'apparecchiatura prevista dalla prova AASHO 96. Le percentuali granulometriche riportate nella precedente tabella in base alle prescrizioni della AASHO T88-57 dovranno potersi applicare al materiale inerte tanto dopo il suo impiego sulla strada, quanto nel corso delle prove effettuate alla cava di prestito o alle altre fonti di provenienza. Il passante al setaccio n. 200 non deve superare i 2/3 del passante al setaccio n. 40. Il passante al setaccio n. 40 deve avere un limite liquido non superiore a 25 ed un indice plastico non superiore a 4. La miscela deve avere un valore CBR saturo non inferiore al 50 %. E' inoltre compreso: il trasporto e scarico dalla cava di prestito fino al luogo di scarico stabilito dal direttore</p> | | | | | | |

Elenco dei Prezzi

| COD.E.P. | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO Euro | | | | |
|-----------|--|-----------|----------------|--------|---------|-------|-------|
| | <p>dei lavori, l'operatore specializzato alla guida, i carburanti, le assicurazioni, la normale usura, i lubrificanti la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione su autocarro. Tipo 0 - 25. Il prezzo rimane invariato a prescindere dalla quantità richiesta.</p> <table><tr><td>Sicurezza</td><td>Manodopera</td></tr><tr><td>3.47 %</td><td>22.00 %</td></tr></table> <p>(Euro ventinove e dieci centesimi)</p> | Sicurezza | Manodopera | 3.47 % | 22.00 % | mc | 29,10 |
| Sicurezza | Manodopera | | | | | | |
| 3.47 % | 22.00 % | | | | | | |
| 5 | <p>Strato di fondazione in misto cementato. Strato di fondazione in misto cementato, fornito e posato in opera, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello strato di una mano di emulsione bituminosa nella misura di kg 1 per mq saturata da uno strato di sabbia; compresa la fornitura dei materiali, prove di laboratorio ed in sito, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo compressione. [Rif. Cod. 19.13.002] Il prezzo rimane invariato a prescindere dalla quantità richiesta.</p> <table><tr><td>Sicurezza</td><td>Manodopera</td></tr><tr><td>2.60 %</td><td>22.00 %</td></tr></table> <p>(Euro cinquantatre e cinquanta centesimi)</p> | Sicurezza | Manodopera | 2.60 % | 22.00 % | mc | 53,50 |
| Sicurezza | Manodopera | | | | | | |
| 2.60 % | 22.00 % | | | | | | |
| 6 | <p>Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati dalle norme tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato a mezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla superficie di applicazione di emulsione bituminosa acida al 55% (ECR) nella misura di Kg 0.700 per ml con leggera granigliatura successiva. Compreso: la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Misurato dopo la stesa. [Rif. Cod. 19.13.004.002] Il prezzo rimane invariato a prescindere dalla quantità richiesta.</p> <table><tr><td>Sicurezza</td><td>Manodopera</td></tr><tr><td>2.84 %</td><td>22.00 %</td></tr></table> <p>(Euro due e undici centesimi)</p> | Sicurezza | Manodopera | 2.84 % | 22.00 % | mqxcm | 2,11 |
| Sicurezza | Manodopera | | | | | | |
| 2.84 % | 22.00 % | | | | | | |
| 7 | <p>Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati dalle norme tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato a mezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla superficie di applicazione di emulsione bituminosa acida al 55% (ECR) nella misura di Kg 0.700 per m² con leggera granigliatura successiva. Compreso: la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Tipo 0/20 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato su autocarro. Tipo 0/20 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato su autocarro. [Rif. Cod. 19.13.004.001]</p> <table><tr><td>Sicurezza</td><td>Manodopera</td></tr><tr><td>2.53 %</td><td>22.00 %</td></tr></table> <p>(Euro nove e quarantasette centesimi)</p> | Sicurezza | Manodopera | 2.53 % | 22.00 % | q.le | 9,47 |
| Sicurezza | Manodopera | | | | | | |
| 2.53 % | 22.00 % | | | | | | |
| 8 | <p>Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed additivi, (nella quale sia presente almeno una percentuale di peso del 30%, rispetto alla miscela totale, di pietrischetti e graniglie con materiale di natura vulcanica-magmatica-eruttiva ovvero basaltica),confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati dalle norme tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato a mezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla superficie di applicazione di una spruzzatura di emulsione bituminosa del tipo acida al 60% (ECR) nella misura di kg. 0,70 per ml con leggera granigliatura successiva. Compreso: la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Tipo 0/12 - 0/15 mm come da prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I Cat. Misurazione</p> | | | | | | |

Elenco dei Prezzi

| COD.E.P. | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO Euro | | | | |
|-----------|---|-----------|----------------|--------|---------|-------|--------|
| | <p>effettuata dopo la stesa. [Rif. Cod. 19.13.005.002] Il prezzo rimane invariato a prescindere dalla quantità richiesta.</p> <table><tr><td>Sicurezza</td><td>Manodopera</td></tr><tr><td>2.62 %</td><td>22.00 %</td></tr></table> <p>(Euro due e ventinove centesimi)</p> | Sicurezza | Manodopera | 2.62 % | 22.00 % | mqxcm | 2,29 |
| Sicurezza | Manodopera | | | | | | |
| 2.62 % | 22.00 % | | | | | | |
| 9 | <p>Conglomerato bituminoso per strato di base. Conglomerato bituminoso per strato di base, costituito con materiale litoide proveniente da cave naturali, ovvero risultante dalla frantumazione di roccia calcarea, impastato a caldo in idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati nelle norme tecniche di capitolato. Compreso: la stesa in opera eseguita mediante spanditrice o finitrice meccanica e la costipazione a mezzo rulli di idoneo peso, previa stesa sulla superficie di applicazione di emulsione bituminosa acida al 55% (ECR) nella misura di Kg 0.700 per m² con leggera granigliatura successiva, compresa la fornitura di ogni materiale, la lavorazione, prove di laboratorio ed in sito ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Misurato in opera dopo il costipamento. Tipo 0/30 mm. [Rif. Cod. 19.13.003.001]</p> <table><tr><td>Sicurezza</td><td>Manodopera</td></tr><tr><td>2.76 %</td><td>22.00 %</td></tr></table> <p>(Euro duecentocinquanta e quarantacinque centesimi)</p> | Sicurezza | Manodopera | 2.76 % | 22.00 % | mc | 250,45 |
| Sicurezza | Manodopera | | | | | | |
| 2.76 % | 22.00 % | | | | | | |
| 10 | <p>Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed additivi, (nella quale sia presente almeno una percentuale di peso del 30%, rispetto alla miscela totale, di pietrischetti e graniglie con materiale di natura vulcanica-magmatica-eruttiva ovvero basaltica),confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati dalle norme tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato a mezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla superficie di applicazione di una spruzzatura di emulsione bituminosa del tipo acida al 60% (ECR) nella misura di kg. 0,70 per m² con leggera granigliatura successiva. Compreso: la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Tipo 0/12 - 0/15 mm come da prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I Cat. Misurazione su autocarro. Tipo 0/12 - 0/15 mm come da prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I Cat. Misurazione su autocarro. [Rif. Cod. 19.13.005.001]</p> <table><tr><td>Sicurezza</td><td>Manodopera</td></tr><tr><td>2.61 %</td><td>22.00 %</td></tr></table> <p>(Euro nove e novantotto centesimi)</p> | Sicurezza | Manodopera | 2.61 % | 22.00 % | q.le | 9,98 |
| Sicurezza | Manodopera | | | | | | |
| 2.61 % | 22.00 % | | | | | | |
| 11 | <p>Pavimentazione di strade sterrate con emulsione di bitume normale in tre mani. Pavimentazione di strade non asfaltate mediante trattamento di impregnazione con emulsione bituminosa contemporanea in tre mani, previa bagnatura, del piano da trattare: della prima mano di emulsione a lenta rottura al 55% di bitume in ragione non inferiore a 2,5 kg/mi.e del pietrischetto 8-12 in ragione di 15 l/mi.e successiva rullatura; della seconda mano di emulsione cationica al 70% di bitume 80-100 in ragione non inferiore a 1,5 kg/mi.e del pietrischetto 8-12 in ragione di 10 l/mi.e successiva rullatura; della terza mano di emulsione cationica al 70% di bitume 80-100 in ragione non inferiore a 1,5 kg/mi.e del pietrischetto 4-8 in ragione di 5 l/mi.e successiva rullatura finale di assestamento. [Rif. Cod. 19.13.007] Il prezzo rimane invariato a prescindere dalla quantità richiesta.</p> <table><tr><td>Sicurezza</td><td>Manodopera</td></tr><tr><td>2.72 %</td><td>22.00 %</td></tr></table> <p>(Euro sette e settantuno centesimi)</p> | Sicurezza | Manodopera | 2.72 % | 22.00 % | mq | 7,71 |
| Sicurezza | Manodopera | | | | | | |
| 2.72 % | 22.00 % | | | | | | |
| 12 | <p>Pavimentazione di marciapiedi con conglomerato bituminoso. Conglomerato bituminoso tipo tappetino 0-8, costituito da graniglie, sabbia ed additivi, di I categoria, confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati nel CSA, con bitume di prescritta penetrazione, per la pavimentazione di marciapiedi. E' compresa l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% nella misura di kg. 0,700 per mq la stesa a mano del conglomerato per uno spessore di cm 3, la rullatura ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. [Rif. Cod. 19.13.008] Il prezzo rimane invariato a prescindere dalla quantità richiesta.</p> <table><tr><td>Sicurezza</td><td>Manodopera</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table> | Sicurezza | Manodopera | | | | |
| Sicurezza | Manodopera | | | | | | |
| | | | | | | | |

Elenco dei Prezzi

| COD.E.P. | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO Euro | | | | |
|-----------|--|-----------|----------------|--------|---------|-----|--------|
| | <div>2,78 %22,00 %</div> <div>(Euro sedici e cinquantatre centesimi)</div> | mq | 16,53 | | | | |
| 13 | <div>Trattamento superficiale di doppio strato realizzato con emulsione bituminosa prodotta da bitumi modificati con SBS al 70% e inerti di prima categoria. - tipo 1 Trattamento superficiale DOPPIO STRATO costituito dalla stesa di una prima mano di emulsione bituminosa cationica al 70% di bitume modificato con elastomeri SBS - Radiali (stirolo-butadiene-stirolo-radiale), in ragione di Kg. 1,2 al m² data uniformemente con apposita autocisterna spanditrice automatica alla temperatura di 60-80PC previa adeguata pulizia del piano viabile. Immediata stesa di pietrischetto di 1Pcategoria, avente pezzatura di 8 - 12 mm data uniformemente in ragione di litri 7 - 9 al m². Ulteriore stesa di emulsione bituminosa cationica al 70% di bitume modificato con elastomeri SBS - Radiali in ragione di Kg.1,3 al m² applicata come sopra. Immediata stesa di graniglia di 1Pcategoria lavata di pezzatura 3 - 6 mm data uniformemente in ragione di litri 4 - 6 al m² seguita da adeguata rullatura mediante rullo da 6 - 7 tonn., nonchilizia finale anche a più riprese, mediante motospazzatrice, al fine di rendere la superficie perfettamente esente da graniglie mobili. Compreso nel prezzo ogni materiale, lavorazione ed ogni onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. [Rif. Cod. 19.13.017] Il prezzo rimane invariato a prescindere dalla quantità richiesta.</div> <div><table><tr><td>Sicurezza</td><td>Manodopera</td></tr><tr><td>2,84 %</td><td>22,00 %</td></tr></table></div> <div>(Euro quattro e novantatre centesimi)</div> | Sicurezza | Manodopera | 2,84 % | 22,00 % | mq | 4,93 |
| Sicurezza | Manodopera | | | | | | |
| 2,84 % | 22,00 % | | | | | | |
| 14 | <div>Trattamento superficiale in monostrato realizzato con emulsione bituminosa prodotta da bitumi modificati con SBS al 70% e graniglie di prima categoria - tipo 1 Trattamento superficiale in MONOSTRATO costituito dalla stesa di una mano di emulsione bituminosa cationica (acida) al 70% di bitume modificato con elastomeri SBS - Radiali (stirolo-butadiene-stirolo-radiale), in ragione di Kg.1,5/m² data uniformemente con apposita autocisterna spanditrice automatica alla temperatura di 60-80PC previa adeguata pulizia del piano viabile. Immediata stesa di dello strato di graniglia lavata, avente pezzatura di 4 - 8 mm, data uniformemente a mezzo di apposito spandigraniglia, in ragione di litri 6 - 7/m² e successiva cilindratura con rullo compressore da 6 - 7 tonn. Pulizia finale anche a più riprese mediante motospazzatrice, al fine di rendere la superficie perfettamente esente da graniglie mobili. Compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. [Rif. Cod. 19.13.018] Il prezzo rimane invariato a prescindere dalla quantità richiesta.</div> <div><table><tr><td>Sicurezza</td><td>Manodopera</td></tr><tr><td>2,88 %</td><td>22,00 %</td></tr></table></div> <div>(Euro due e settantotto centesimi)</div> | Sicurezza | Manodopera | 2,88 % | 22,00 % | mq | 2,78 |
| Sicurezza | Manodopera | | | | | | |
| 2,88 % | 22,00 % | | | | | | |
| 15 | <div>Intervento su strada, diurno o notturno di squadra d'emergenza. Intervento su strada, diurno o notturno, anche in giorni festivi, di squadra d'emergenza, dotata di furgone attrezzato con segnaletica mobile con autista ed almeno due operatori, entro un'ora dalla chiamata del Capo Cantoniere o Sorvegliante. Per ogni ora successiva alla prima, di lavoro su strada [Rif. Cod. 19.21.002.002] Il prezzo rimane invariato a prescindere dalla quantità richiesta.</div> <div><table><tr><td>Sicurezza</td><td>Manodopera</td></tr><tr><td>2,62 %</td><td>22,00 %</td></tr></table></div> <div>(Euro centodie e quarantatre centesimi)</div> | Sicurezza | Manodopera | 2,62 % | 22,00 % | cad | 102,43 |
| Sicurezza | Manodopera | | | | | | |
| 2,62 % | 22,00 % | | | | | | |
| 16 | <div>Intervento su strada, diurno o notturno di squadra d'emergenza. Intervento su strada, diurno o notturno, anche in giorni festivi, di squadra d'emergenza, dotata di furgone attrezzato con segnaletica mobile con autista ed almeno due operatori, entro un'ora dalla chiamata del Capo Cantoniere o Sorvegliante. Per ogni intervento su chiamata [Rif. Cod. 19.21.002.001] Il prezzo rimane invariato a prescindere dalla quantità richiesta.</div> <div><table><tr><td>Sicurezza</td><td>Manodopera</td></tr><tr><td>2,61 %</td><td>22,00 %</td></tr></table></div> <div>(Euro trecentoquarantuno e quarantasei centesimi)</div> | Sicurezza | Manodopera | 2,61 % | 22,00 % | cad | 341,46 |
| Sicurezza | Manodopera | | | | | | |
| 2,61 % | 22,00 % | | | | | | |
| 17 | <div>Intervento su strada, diurno o notturno di squadra d'emergenza. Intervento su strada, diurno o notturno, anche in giorni festivi, di squadra d'emergenza, dotata di furgone attrezzato con segnaletica mobile con autista ed</div> | | | | | | |

Elenco dei Prezzi

| COD.E.P. | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO Euro | | | | |
|-----------|--|-----------|----------------|--------|---------|---------|-------|
| | <p>almeno due operatori, entro un'ora dalla chiamata del Capo Cantoniere o Sorvegliante. Maggiorazione per intervento notturno. [Rif. Cod. 19.21.002.003] Il prezzo rimane invariato a prescindere dalla quantità richiesta.</p> <table><tr><td>Sicurezza</td><td>Manodopera</td></tr><tr><td>0,00 %</td><td>22,00 %</td></tr></table> <p>(cinquanta/00percento)</p> | Sicurezza | Manodopera | 0,00 % | 22,00 % | % | 50,00 |
| Sicurezza | Manodopera | | | | | | |
| 0,00 % | 22,00 % | | | | | | |
| 18 | <p>Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di murature fino a m\0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione delle normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie scavate; l'onere dell'allargamento della sezione di scavo onde permettere l'utilizzazione e la manovra dei mezzi meccanici e degli attrezzi d'opera; l'eventuale rinterro delle materie depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi: linere per il carico in alto, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Scavi della profondità fino a m 3,00 [Rif. Cod. 19.01.001.001] Il prezzo rimane invariato a prescindere dalla quantità richiesta.</p> <table><tr><td>Sicurezza</td><td>Manodopera</td></tr><tr><td>2,79 %</td><td>22,00 %</td></tr></table> <p>(Euro sedici e cinquanta centesimi)</p> | Sicurezza | Manodopera | 2,79 % | 22,00 % | mc | 16,50 |
| Sicurezza | Manodopera | | | | | | |
| 2,79 % | 22,00 % | | | | | | |
| 19 | <p>Trasporto a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere o a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km. Trasporto a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere o a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, del materiale proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto è comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto, degli oneri di smaltimento in pubblica discarica. [Rif. Cod. 02.01.007] Il prezzo rimane invariato a prescindere dalla quantità richiesta.</p> <table><tr><td>Sicurezza</td><td>Manodopera</td></tr><tr><td>1,51 %</td><td>22,00 %</td></tr></table> <p>(Euro due e trentuno centesimi)</p> | Sicurezza | Manodopera | 1,51 % | 22,00 % | mc | 2,31 |
| Sicurezza | Manodopera | | | | | | |
| 1,51 % | 22,00 % | | | | | | |
| 20 | <p>Sovrapprezzo per trasporto a discarica o sito autorizzato. Sovrapprezzo per trasporto a discarica o sito autorizzato a distanza di oltre 15 km., misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato. Il prezzo del trasporto è comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto, degli oneri di smaltimento in pubblica discarica. Per metrocubo di materiale per ogni 10 chilometri oltre i primi 15. [Rif. Cod. 02.01.008] Il prezzo rimane invariato a prescindere dalla quantità richiesta.</p> <table><tr><td>Sicurezza</td><td>Manodopera</td></tr><tr><td>1,63 %</td><td>22,00 %</td></tr></table> <p>(Euro tre e dieci centesimi)</p> | Sicurezza | Manodopera | 1,63 % | 22,00 % | mcx10km | 3,10 |
| Sicurezza | Manodopera | | | | | | |
| 1,63 % | 22,00 % | | | | | | |
| 21 | <p>Solo fornitura di emulsione bituminosa cationica (acida) al 60-70% di bitume modificato con elastomeri SBS - Radiali (stirolo-butadiene-stirolo-radiale) presso la sede dell'ente appaltante, Compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Il prezzo rimane invariato a prescindere dalla quantità richiesta.</p> <table><tr><td>Sicurezza</td><td>Manodopera</td></tr><tr><td>2,88 %</td><td>22,00 %</td></tr></table> <p>(Euro ottantacinque/00)</p> | Sicurezza | Manodopera | 2,88 % | 22,00 % | q.li | 85,00 |
| Sicurezza | Manodopera | | | | | | |
| 2,88 % | 22,00 % | | | | | | |
| 22 | <p>Spruzzatrice per emulsione bituminosa o bitume flussato, completa di cisterna termica con capacità 0.000 litri montata su autocarro MTT 15000, bocca spruzzante estensibile a 4,5 m porata 550 l/min, riscaldamento a</p> | | | | | | |

Elenco dei Prezzi

| COD.E.P. | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO Euro | | | | |
|-----------|--|-----------|----------------|---------|---------|-----|--------|
| | <p>gasolio e pompa bitume 25 HP, data a nolo a caldo incluso autista operatore, il trasporto in cantiere. Si precisa che il calcolo delle ore verrà eseguito a partire dall'inizio effettivo della lavorazione [Rif. Cod. 28.03.014] Il prezzo rimane invariato a prescindere dalla quantità richiesta.</p> <table><tr><td>Sicurezza</td><td>Manodopera</td></tr><tr><td>9.75 %</td><td>22.00 %</td></tr></table> <p>(Euro ottantadue e ventisei centesimi)</p> | Sicurezza | Manodopera | 9.75 % | 22.00 % | ora | 82,26 |
| Sicurezza | Manodopera | | | | | | |
| 9.75 % | 22.00 % | | | | | | |
| 23 | <p>Autocarro con cassone ribaltabile. Sono compresi consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione e assicurazioni R.C.; incluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore; inoltre incluso il personale alla guida Autocarro a due assi con cassone ribaltabile con massa totale a terra di 15000 kg e portata utile 10000 kg. Si precisa che il calcolo delle ore verrà eseguito a partire dall'inizio effettivo della lavorazione [Rif. Cod. 28.01.003.008] Il prezzo rimane invariato a prescindere dalla quantità richiesta.</p> <table><tr><td>Sicurezza</td><td>Manodopera</td></tr><tr><td>8.60 %</td><td>22.00 %</td></tr></table> <p>(Euro sessantasette e diciotto centesimi)</p> | Sicurezza | Manodopera | 8.60 % | 22.00 % | ora | 67,18 |
| Sicurezza | Manodopera | | | | | | |
| 8.60 % | 22.00 % | | | | | | |
| 24 | <p>Autocarro con cassone ribaltabile. Sono compresi consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione e assicurazioni R.C.; incluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore; inoltre incluso il personale alla guida Autocarro a tre assi 6x2 con cassone ribaltabile con massa totale a terra di 26000 kg e portata utile 17000 kg Autocarro a quattro assi 8x4 con cassone ribaltabile con massa totale a terra di 32000 kg e portata utile 22000 kg il trasporto in cantiere. Si precisa che il calcolo delle ore verrà eseguito a partire dall'inizio effettivo della lavorazione [Rif. Cod. 28.01.003.010] Il prezzo rimane invariato a prescindere dalla quantità richiesta.</p> <table><tr><td>Sicurezza</td><td>Manodopera</td></tr><tr><td>8.60 %</td><td>22.00 %</td></tr></table> <p>(Euro settantanove e ventisei centesimi)</p> | Sicurezza | Manodopera | 8.60 % | 22.00 % | ora | 79,26 |
| Sicurezza | Manodopera | | | | | | |
| 8.60 % | 22.00 % | | | | | | |
| 25 | <p>Autocarro con cassone ribaltabile. Sono compresi consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione e assicurazioni R.C.; incluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore; inoltre incluso il personale alla guida Autocarro a quattro assi 8x4 con cassone ribaltabile con massa totale a terra di 32000 kg e portata utile 22000 kg il trasporto in cantiere. Si precisa che il calcolo delle ore verrà eseguito a partire dall'inizio effettivo della lavorazione [Rif. Cod. 28.01.003.011] Il prezzo rimane invariato a prescindere dalla quantità richiesta.</p> <table><tr><td>Sicurezza</td><td>Manodopera</td></tr><tr><td>8.60 %</td><td>22.00 %</td></tr></table> <p>(Euro ottantacinque e quindici centesimi)</p> | Sicurezza | Manodopera | 8.60 % | 22.00 % | ora | 85,15 |
| Sicurezza | Manodopera | | | | | | |
| 8.60 % | 22.00 % | | | | | | |
| 26 | <p>Autogru, compreso operatore, consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; incluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore Autogru per movimentazione, con braccio ruotante con portata 30 t il trasporto in cantiere. Si precisa che il calcolo delle ore verrà eseguito a partire dall'inizio effettivo della lavorazione [Rif. Cod. 28.02.002.004] Il prezzo rimane invariato a prescindere dalla quantità richiesta.</p> <table><tr><td>Sicurezza</td><td>Manodopera</td></tr><tr><td>11.10 %</td><td>22.00 %</td></tr></table> <p>(Euro centoventotto e dodici centesimi)</p> | Sicurezza | Manodopera | 11.10 % | 22.00 % | ora | 128,12 |
| Sicurezza | Manodopera | | | | | | |
| 11.10 % | 22.00 % | | | | | | |
| 27 | <p>Piattaforma aerea a cella; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; incluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore Portata 200 kg su braccio telescopico fino ad altezza 16 m; inoltre incluso il personale alla guida Si precisa che il calcolo delle ore verrà eseguito a partire dall'inizio effettivo della lavorazione [Rif. Cod. 28.02.004.002] Il prezzo rimane invariato a prescindere dalla quantità richiesta.</p> <table><tr><td>Sicurezza</td><td>Manodopera</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table> | Sicurezza | Manodopera | | | | |
| Sicurezza | Manodopera | | | | | | |
| | | | | | | | |

Elenco dei Prezzi

| COD.E.P. | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO Euro | | | | |
|-----------|---|-----------|----------------|---------|---------|-----|--------|
| | <div><div></div><div>5,40 %22,00 %</div></div> <p>(Euro cinquantatre e ottantanove centesimi)</p> | ora | 53,89 | | | | |
| 28 | <p>Pala caricatrice gommata con motore Diesel; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; incluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore; inoltre incluso il personale alla guida Potenza netta al volano 240 HP (177 KW) il trasporto in cantiere. Si precisa che il calcolo delle ore verrà eseguito a partire dall'inizio effettivo della lavorazione [Rif. Cod. 28.03.003.006] Il prezzo rimane invariato a prescindere dalla quantità richiesta.</p> <table><tr><td>Sicurezza</td><td>Manodopera</td></tr><tr><td>10.70 %</td><td>22.00 %</td></tr></table> <p>(Euro centoundici e sette centesimi)</p> | Sicurezza | Manodopera | 10.70 % | 22.00 % | ora | 111,07 |
| Sicurezza | Manodopera | | | | | | |
| 10.70 % | 22.00 % | | | | | | |
| 29 | <p>Minipala meccanica caricatrice, a ruote gommate, completa di pala; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; incluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore; inoltre incluso il personale alla guida Motore da 45 CV (34 KW) il trasporto in cantiere. Si precisa che il calcolo delle ore verrà eseguito a partire dall'inizio effettivo della lavorazione [Rif. Cod. 28.03.004.003] Il prezzo rimane invariato a prescindere dalla quantità richiesta.</p> <table><tr><td>Sicurezza</td><td>Manodopera</td></tr><tr><td>5.60 %</td><td>22.00 %</td></tr></table> <p>(Euro cinquantasei e sessantuno centesimi)</p> | Sicurezza | Manodopera | 5.60 % | 22.00 % | ora | 56,61 |
| Sicurezza | Manodopera | | | | | | |
| 5.60 % | 22.00 % | | | | | | |
| 30 | <p>Miniescavatore a cingoli, completo di benna; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; incluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore; inoltre incluso il personale alla guida. Massa in assetto operativo di 1500 kg, con braccio per profondità lavoro fino a 2,5 m il trasporto in cantiere. Si precisa che il calcolo delle ore verrà eseguito a partire dall'inizio effettivo della lavorazione [Rif. Cod. 28.03.008.002] Il prezzo rimane invariato a prescindere dalla quantità richiesta.</p> <table><tr><td>Sicurezza</td><td>Manodopera</td></tr><tr><td>4.85 %</td><td>22.00 %</td></tr></table> <p>(Euro quarantotto e cinquantacinque centesimi)</p> | Sicurezza | Manodopera | 4.85 % | 22.00 % | ora | 48,55 |
| Sicurezza | Manodopera | | | | | | |
| 4.85 % | 22.00 % | | | | | | |
| 31 | <p>Miniescavatore a cingoli, completo di benna; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; incluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore; inoltre incluso il personale alla guida Massa in assetto operativo di 5000 kg, con braccio per profondità lavoro fino a 4 m il trasporto in cantiere. Si precisa che il calcolo delle ore verrà eseguito a partire dall'inizio effettivo della lavorazione [Rif. Cod. 28.03.008.005] Il prezzo rimane invariato a prescindere dalla quantità richiesta.</p> <table><tr><td>Sicurezza</td><td>Manodopera</td></tr><tr><td>5.90 %</td><td>22.00 %</td></tr></table> <p>(Euro cinquantanove e sessanta centesimi)</p> | Sicurezza | Manodopera | 5.90 % | 22.00 % | ora | 59,60 |
| Sicurezza | Manodopera | | | | | | |
| 5.90 % | 22.00 % | | | | | | |
| 32 | <p>Escavatore semovente (terna) a telaio rigido e quattro ruote motrici gommate completo di attrezzatura anteriore e posteriore (benna escavatrice e pala caricatrice) con motore 50 HP; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; incluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore; inoltre incluso il personale alla guida Terna 4x4 - 100 HP il trasporto in cantiere. Si precisa che il calcolo delle ore verrà eseguito a partire dall'inizio effettivo della lavorazione [Rif. Cod. 28.03.009.003] Il prezzo rimane invariato a prescindere dalla quantità richiesta.</p> <table><tr><td>Sicurezza</td><td>Manodopera</td></tr><tr><td>6.60 %</td><td>22.00 %</td></tr></table> <p>(Euro sessantasei e sedici centesimi)</p> | Sicurezza | Manodopera | 6.60 % | 22.00 % | ora | 66,16 |
| Sicurezza | Manodopera | | | | | | |
| 6.60 % | 22.00 % | | | | | | |
| 33 | <p>Fornitura in cantiere di conglomerato bituminoso 0/8 ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati dalle norme tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione, fornito in opera con idonei autocarri nel cantiere indicato dall'ente appaltante.</p> | | | | | | |

Elenco dei Prezzi

| COD.E.P. | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO Euro | | | | |
|-----------|---|-----------|----------------|--------|---------|----|--------|
| | <p>Compreso: la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo rimane invariato a prescindere dalla quantità richiesta.</p> <table><tr><td>Sicurezza</td><td>Manodopera</td></tr><tr><td>2.53 %</td><td>22.00 %</td></tr></table> <p>(Euro centosessanta/00)</p> | Sicurezza | Manodopera | 2.53 % | 22.00 % | t | 160,00 |
| Sicurezza | Manodopera | | | | | | |
| 2.53 % | 22.00 % | | | | | | |
| 34 | <p>Fornitura in cantiere di conglomerato bituminoso 0/12 ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati dalle norme tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione, fornito in opera con idonei autocarri nel cantiere indicato dall'ente appaltante. Compreso: la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo rimane invariato a prescindere dalla quantità richiesta.</p> <table><tr><td>Sicurezza</td><td>Manodopera</td></tr><tr><td>2.62 %</td><td>22.00 %</td></tr></table> <p>(Euro centocinquanta/00)</p> | Sicurezza | Manodopera | 2.62 % | 22.00 % | t | 150,00 |
| Sicurezza | Manodopera | | | | | | |
| 2.62 % | 22.00 % | | | | | | |
| 35 | <p>Riempimento scavi a sezione obbligata per attraversamenti fognature, acquedotti con misto cementato costituito da una miscela di materiale inerte (stabilizzato, pietrischetto, misto di ghiaia ecc.), acqua e cemento tipo 325 per la formazione di uno strato di fondazione stradale, di qualsiasi spessore; compresa la lavorazione, spandimento e costipamento degli strati non superiori a cm 30 con idonee macchine, ed inoltre ogni altro onere contemplato nelle precedenti voci dei rinterri per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Con dosaggio a q.li 0,70 [Rif. Cod. 18.04.005.002] Il prezzo rimane invariato a prescindere dalla quantità richiesta.</p> <table><tr><td>Sicurezza</td><td>Manodopera</td></tr><tr><td>2.37 %</td><td>22.00 %</td></tr></table> <p>(Euro settantatré e trentotto centesimi)</p> | Sicurezza | Manodopera | 2.37 % | 22.00 % | mc | 73,38 |
| Sicurezza | Manodopera | | | | | | |
| 2.37 % | 22.00 % | | | | | | |
| 36 | <p>Riempimento degli scavi con sabbia. Riempimento degli scavi eseguito con sabbia, compresa la fornitura del materiale, per l'allettamento e la protezione delle condotte, eseguito a strati ben costipati di altezza non superiore a cm. 25 e così suddiviso: - un primo strato di sabbia fine di cava dello spessore di cm. 10 per la formazione del letto d'appoggio di una o più condotte o canalizzazioni disposte orizzontalmente nel fondo scavo; - un secondo strato di sabbia fine a protezione della condotta/e posta/e. Sono da computarsi a parte il trasporto a discarica con i relativi oneri. Con sabbia riciclata eseguito con mezzo meccanico [Rif. Cod. 18.04.003.002] Il prezzo rimane invariato a prescindere dalla quantità richiesta.</p> <table><tr><td>Sicurezza</td><td>Manodopera</td></tr><tr><td>2.37 %</td><td>22.00 %</td></tr></table> <p>(Euro trentaquattro e diciannove centesimi)</p> | Sicurezza | Manodopera | 2.37 % | 22.00 % | mc | 34,19 |
| Sicurezza | Manodopera | | | | | | |
| 2.37 % | 22.00 % | | | | | | |
| 37 | <p>Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a bordo scavo dei materiali da utilizzare; gli spianamenti; la costipazione e la pilonatura a strati non superiori a cm 30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti dei materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici; la cernita dei materiali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con terreno proveniente da scavi fuori cantiere. Il prezzo rimane invariato a prescindere dalla quantità richiesta. Rif. P.R. 02.02.001.002.</p> <table><tr><td>Sicurezza</td><td>Manodopera</td></tr><tr><td>1.64 %</td><td>22.00 %</td></tr></table> <p>(Euro sette e trentadue centesimi)</p> | Sicurezza | Manodopera | 1.64 % | 22.00 % | mc | 7,32 |
| Sicurezza | Manodopera | | | | | | |
| 1.64 % | 22.00 % | | | | | | |
| 38 | <p>Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a bordo scavo dei materiali da utilizzare; gli spianamenti; la costipazione e la pilonatura a strati non superiori a cm 30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti dei materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici; la cernita dei materiali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con sabbie di recupero proveniente da impianti autorizzati al trattamento di materiali di demolizione edile o stradale. [Rif. Cod. 02.02.001.007] Il prezzo rimane invariato a prescindere dalla quantità richiesta.</p> | | | | | | |

Elenco dei Prezzi

| COD.E.P. | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO Euro | | | | |
|-----------|---|-----------|----------------|--------|---------|-------|-------|
| | <table><tr><td>Sicurezza</td><td>Manodopera</td></tr><tr><td>1.61 %</td><td>22.00 %</td></tr></table> (Euro ventidue e trentasette centesimi) | Sicurezza | Manodopera | 1.61 % | 22.00 % | mc | 22,37 |
| Sicurezza | Manodopera | | | | | | |
| 1.61 % | 22.00 % | | | | | | |
| 39 | Fornitura in cantiere di breccino lavato 4-7 per la formazione di rilevati provenienti da impianti di frantumazione di inerti compresi il carico, il trasporto e lo scarico del materiale nel cantiere indicato dall'ente appaltante e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. Il prezzo rimane invariato a prescindere dalla quantità richiesta. <table><tr><td>Sicurezza</td><td>Manodopera</td></tr><tr><td>2.47 %</td><td>22.00 %</td></tr></table> (Euro diciannove e cinquanta centesimi) | Sicurezza | Manodopera | 2.47 % | 22.00 % | t | 19,50 |
| Sicurezza | Manodopera | | | | | | |
| 2.47 % | 22.00 % | | | | | | |
| 40 | Fornitura in cantiere di breccino lavato 7-12 per la formazione di rilevati provenienti da impianti di frantumazione di inerti compresi il carico, il trasporto e lo scarico del materiale nel cantiere indicato dall'ente appaltante e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. Il prezzo rimane invariato a prescindere dalla quantità richiesta. <table><tr><td>Sicurezza</td><td>Manodopera</td></tr><tr><td>2.47 %</td><td>22.00 %</td></tr></table> (Euro ventuno/00) | Sicurezza | Manodopera | 2.47 % | 22.00 % | t | 21,00 |
| Sicurezza | Manodopera | | | | | | |
| 2.47 % | 22.00 % | | | | | | |
| 41 | Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare macchina fresatrice per spessori di pavimentazione compresi fra 1 e 20 cm, compreso la rimozione parziale del materiale fresato, il trasporto a discarica e quanto altro occorra per avere il lavoro compiuto. Compresa, ove necessario, la pulizia del piano fresato. Per spessore fino a cm 7,00 [Rif. Cod. 19.13.011.001] Il prezzo rimane invariato a prescindere dalla quantità richiesta. <table><tr><td>Sicurezza</td><td>Manodopera</td></tr><tr><td>2.86 %</td><td>22.00 %</td></tr></table> (settanta centesimi) | Sicurezza | Manodopera | 2.86 % | 22.00 % | mqxcm | 0,70 |
| Sicurezza | Manodopera | | | | | | |
| 2.86 % | 22.00 % | | | | | | |
| 42 | Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare macchina fresatrice per spessori di pavimentazione compresi fra 1 e 20 cm, compreso la rimozione parziale del materiale fresato, il trasporto a discarica e quanto altro occorra per avere il lavoro compiuto. Compresa, ove necessario, la pulizia del piano fresato. Per ogni cm in più [Rif. Cod. 19.13.011.002] Il prezzo rimane invariato a prescindere dalla quantità richiesta. <table><tr><td>Sicurezza</td><td>Manodopera</td></tr><tr><td>1.72 %</td><td>22.00 %</td></tr></table> (cinquantotto centesimi) | Sicurezza | Manodopera | 1.72 % | 22.00 % | mqxcm | 0,58 |
| Sicurezza | Manodopera | | | | | | |
| 1.72 % | 22.00 % | | | | | | |
| 43 | Sgombero di tombini stradali da materie di qualsiasi natura e consistenza, eseguito sia a mano che con adeguati mezzi meccanici, compresi il carico, il trasporto a qualsiasi distanza e lo scarico a rifiuto delle materie stesse. Per tombini della luce fino a m 1,50 [Rif. Cod. 19.18.003.001] Il prezzo rimane invariato a prescindere dalla quantità richiesta. <table><tr><td>Sicurezza</td><td>Manodopera</td></tr><tr><td>2.61 %</td><td>22.00 %</td></tr></table> (Euro quarantatre e trentasette centesimi) | Sicurezza | Manodopera | 2.61 % | 22.00 % | m | 43,37 |
| Sicurezza | Manodopera | | | | | | |
| 2.61 % | 22.00 % | | | | | | |
| 44 | Fornitura di sacchi di bitume a freddo legati con emulsione speciale e legante per un minimo del 7,5% del peso del prodotto, usando pietrischi con pezzatura da 3 a 6 mm portato in cantiere o fornito presso autorimessa comunale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Il prezzo rimane invariato a prescindere dalla quantità richiesta. <table><tr><td>Sicurezza</td><td>Manodopera</td></tr><tr><td>0.12 %</td><td>22.00 %</td></tr></table> | Sicurezza | Manodopera | 0.12 % | 22.00 % | | |
| Sicurezza | Manodopera | | | | | | |
| 0.12 % | 22.00 % | | | | | | |

Elenco dei Prezzi

| COD.E.P. | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO Euro | | | | |
|-----------|---|-----------|----------------|--------|---------|-----|--------|
| | (ventiquattro centesimi) | Kg | 0,24 | | | | |
| 45 | <p>Controllo mensile eseguito da operai specializzati o da tecnici incaricati dalla ditta appaltatrice per la verifica dello stato della pavimentazione delle strade e dei marciapiedi, della eventuale presenza di buche, dissesti, frane, ristagni d'acqua, alberature/pali pericolanti e quant'altro possa comportare pericolo per la pubblica incolumità sull'intera rete viaria comunale e manufatti strettamente annessi. Si intende compresa la redazione di un rapporto scritto utilizzando i moduli predisposti dall'ufficio tecnico LL.PP. per ogni via; in tali moduli verranno annotate le circostanze rilevate con eventuali foto descrittive, la loro consistenza, la data di esecuzione del sopralluogo e le relative chilometriche.</p> <p>Il sopralluogo dovrà essere eseguito a partire dal quint'ultimo giorno di ciascun mese (o, se festivo, dal primo giorno feriale successivo) ed il resoconto scritto consegnato al rup entro il primo giorno del mese successivo. A partire dalle ore 06.00 a.m. del giorno previsto per l'esecuzione del sopralluogo, come sopra stabilito, l'intera rete viaria comunale si intende sotto la custodia della ditta appaltatrice che con la presente prestazione ha il compito di metterla in sicurezza provvedendo all'installazione di idonea segnaletica stradale provvisoria o alla sistemazione immediata della problematica nel caso di buche di piccola entità o altro.</p> <p>Si intendono inclusi e stimati a corpo i costi per la fornitura e posa della segnaletica provvisoria e successivo recupero della stessa al termine degli interventi di riparazione, sia che questi vengano svolti dalla ditta appaltatrice sia che l'Amministrazione Comunale decida di eseguirli in economia o tramite ditta incaricata. La custodia della segnaletica si intende compresa nel prezzo fino all'esecuzione delle lavorazioni e comunque per un periodo non superiore ai 6 mesi. La scelta di eseguire in fase di sopralluogo lavorazioni di piccola entità è da considerarsi a discrezione e responsabilità della ditta appaltatrice, fino a collaudo, qualora quest'ultima valutasse opportuno eseguire tali lavorazioni in sostituzione e/o a supporto dell' apposizione della segnaletica provvisoria; in questa ottica, la manodopera per l'esecuzione di tali lavorazioni dovrà considerarsi compresa nella presente voce e stimata a corpo mentre i materiali utilizzati andranno conteggiati a parte.</p> <p>Qualora l'impresa verifichi che il costo di tali materiali superi l'importo di euro 500,00 + iva, dovrà richiedere apposita autorizzazione scritta alla DL per l'esecuzione di tali interventi di piccola entità. Non saranno conteggiati eventuali materiali che comportino una spesa di importo superiore a quanto sopra stabilito, se non autorizzati dalla DL e rendicontati nel rapporto mensile. Il prezzo della presente prestazione è da intendersi a corpo e comprensivo di quanto occorre per il suo compimento secondo le modalità sopra specificate.</p> <table><tr><td>Sicurezza</td><td>Manodopera</td></tr><tr><td>2.82 %</td><td>22.00 %</td></tr></table> <p>(Euro quattrocentocinquanta/00)</p> | Sicurezza | Manodopera | 2.82 % | 22.00 % | cad | 450,00 |
| Sicurezza | Manodopera | | | | | | |
| 2.82 % | 22.00 % | | | | | | |
| 46 | <p>Lavori in economia non quantificabili a misura eseguito da operaio specializzato</p> <table><tr><td>Sicurezza</td><td>Manodopera</td></tr><tr><td>1.34 %</td><td>22.00 %</td></tr></table> <p>(Euro trentatre e quarantotto centesimi)</p> | Sicurezza | Manodopera | 1.34 % | 22.00 % | ora | 33,48 |
| Sicurezza | Manodopera | | | | | | |
| 1.34 % | 22.00 % | | | | | | |
| 47 | <p>Lavori in economia non quantificabili a misura eseguito da operaio qualificato</p> <table><tr><td>Sicurezza</td><td>Manodopera</td></tr><tr><td>1.34 %</td><td>22.00 %</td></tr></table> <p>(Euro trentuno e undici centesimi)</p> | Sicurezza | Manodopera | 1.34 % | 22.00 % | ora | 31,11 |
| Sicurezza | Manodopera | | | | | | |
| 1.34 % | 22.00 % | | | | | | |
| 48 | <p>Lavori in economia non quantificabili a misura eseguito da operaio comune</p> <table><tr><td>Sicurezza</td><td>Manodopera</td></tr><tr><td>1.34 %</td><td>22.00 %</td></tr></table> <p>(Euro ventotto e uno centesimi)</p> | Sicurezza | Manodopera | 1.34 % | 22.00 % | ora | 28,01 |
| Sicurezza | Manodopera | | | | | | |
| 1.34 % | 22.00 % | | | | | | |
| 49 | <p>Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; incluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore; è inoltre compreso il personale alla guida. Massa in assetto operativo di 33000 kg. Si precisa che il calcolo delle ore verrà eseguito a partire dall'inizio effettivo della lavorazione e il prezzo rimane invariato a prescindere dalla</p> | | | | | | |

Elenco dei Prezzi

| COD.E.P. | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO Euro | | | | |
|-----------|--|-----------|----------------|--------|---------|-----|--------|
| | <div>quantità richiesta.Rif. P.R. 28.03.006.006</div> <table><tr><td>Sicurezza</td><td>Manodopera</td></tr><tr><td>4.74 %</td><td>22.00 %</td></tr></table> <div>(Euro centodiciotto e sessantadue centesimi)</div> | Sicurezza | Manodopera | 4.74 % | 22.00 % | ora | 118,62 |
| Sicurezza | Manodopera | | | | | | |
| 4.74 % | 22.00 % | | | | | | |
| 50 | <div>Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello, da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne (questi esclusi dal prezzo) Martellone oleodinamico da 800 kg. Rif. P.R. 28.03.011.007</div> <table><tr><td>Sicurezza</td><td>Manodopera</td></tr><tr><td>0.42 %</td><td>22.00 %</td></tr></table> <div>(Euro dieci e quarantadue centesimi)</div> | Sicurezza | Manodopera | 0.42 % | 22.00 % | ora | 10,42 |
| Sicurezza | Manodopera | | | | | | |
| 0.42 % | 22.00 % | | | | | | |
| 51 | <div>Fornitura su autocarro di materiali provenienti dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti. Misto della pezzatura 0/120. il prezzo rimane invariato a prescindere dalla quantità richiesta [Rif. Cod. 21.09.005]</div> <table><tr><td>Sicurezza</td><td>Manodopera</td></tr><tr><td>2.63 %</td><td>22.00 %</td></tr></table> <div>(Euro quindici e cinquantasette centesimi)</div> | Sicurezza | Manodopera | 2.63 % | 22.00 % | mc | 15,57 |
| Sicurezza | Manodopera | | | | | | |
| 2.63 % | 22.00 % | | | | | | |
| 52 | <div>Fornitura su autocarro di materiali provenienti dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti. Sabbione. Il prezzo rimane invariato a prescindere dalla quantità richiesta [Rif. Cod. 21.09.004]</div> <table><tr><td>Sicurezza</td><td>Manodopera</td></tr><tr><td>2.63 %</td><td>22.00 %</td></tr></table> <div>(Euro venti e ottantanove centesimi)</div> | Sicurezza | Manodopera | 2.63 % | 22.00 % | mc | 20,89 |
| Sicurezza | Manodopera | | | | | | |
| 2.63 % | 22.00 % | | | | | | |
| 53 | <div>Fornitura su autocarro di materiali provenienti dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti. Ghiaia della pezzatura 50/100 mm . Il prezzo rimane invariato a prescindere dalla quantità richiesta [Rif. Cod. 21.09.003]</div> <table><tr><td>Sicurezza</td><td>Manodopera</td></tr><tr><td>2.62 %</td><td>22.00 %</td></tr></table> <div>(Euro venticinque e ventidue centesimi)</div> | Sicurezza | Manodopera | 2.62 % | 22.00 % | mc | 25,22 |
| Sicurezza | Manodopera | | | | | | |
| 2.62 % | 22.00 % | | | | | | |
| 54 | <div>Fornitura su autocarro di materiali provenienti dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti. Stabilizzato della pezzatura 0/50, 0/70 mm. Il prezzo rimane invariato a prescindere dalla quantità richiesta [Rif. Cod. 21.09.002]</div> <table><tr><td>Sicurezza</td><td>Manodopera</td></tr><tr><td>2.60 %</td><td>22.00 %</td></tr></table> <div>(Euro sedici e novanta centesimi)</div> | Sicurezza | Manodopera | 2.60 % | 22.00 % | mc | 16,90 |
| Sicurezza | Manodopera | | | | | | |
| 2.60 % | 22.00 % | | | | | | |
| 55 | <div>Riempimento di gabbioni metallici o materassi in rete metallica. Riempimento di gabbioni metallici o materassi in rete metallica, con materiale inerte riciclato di dimensione idonea ed uniforme, da due a quattro volte superiore alle maglie della rete, pietrame proveniente da impianti di trattamento dei rifiuti inerti, compreso il trasporto dal centro di lavorazione degli stessi; il pietrame sarà assestato, anche a macchina ma in modo da consentire un riempimento uniforme ed omogeneo del pietrame stesso, ed assicurare così un riempimento dei gabbioni costante nel tempo, senza fuoriuscita di materiale; è compresa ogni prestazione necessaria per la creazione di facce piane ed ogni altra prestazione od onere. [Rif. Cod. 21.05]</div> <table><tr><td>Sicurezza</td><td>Manodopera</td></tr><tr><td>0.90 %</td><td>22.00 %</td></tr></table> <div>(Euro trentaquattro e cinquantasei centesimi)</div> | Sicurezza | Manodopera | 0.90 % | 22.00 % | mc | 34,56 |
| Sicurezza | Manodopera | | | | | | |
| 0.90 % | 22.00 % | | | | | | |
| 56 | Strato di fondazione in misto cementato. Strato di fondazione in misto cementato, fornito in opera, di qualsiasi | | | | | | |

Elenco dei Prezzi

| COD.E.P. | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO Euro | | | | |
|-----------|---|-----------|----------------|--------|---------|----|--------|
| | <p>spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche; compresa la fornitura dei materiali, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato su autocarro. Il prezzo rimane invariato a prescindere dalla quantità richiesta.</p> <table><tr><td>Sicurezza</td><td>Manodopera</td></tr><tr><td>2.60 %</td><td>22.00 %</td></tr></table> <p>(Euro quaranta/00)</p> | Sicurezza | Manodopera | 2.60 % | 22.00 % | mc | 40,00 |
| Sicurezza | Manodopera | | | | | | |
| 2.60 % | 22.00 % | | | | | | |
| 57 | <p>STESURA DI EMULSIONE BITUMINOSA</p> <p>al 60% di bitume in ragione di kg 0,70 per metro quadrato e di filler basaltico di finitura per chiusura manto bituminoso. E' compresa la fornitura di ogni materiale, lavoreazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo rimane invariato a prescindere dalla quantità richiesta.</p> <table><tr><td>Sicurezza</td><td>Manodopera</td></tr><tr><td>3.95 %</td><td>22.00 %</td></tr></table> <p>(novanta centesimi)</p> | Sicurezza | Manodopera | 3.95 % | 22.00 % | mq | 0,90 |
| Sicurezza | Manodopera | | | | | | |
| 3.95 % | 22.00 % | | | | | | |
| 58 | <p>Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E' escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 25 Mpa [Rif. Cod. 03.03.001.005].Il prezzo rimane invariato a prescindere dalla quantità richiesta.</p> <table><tr><td>Sicurezza</td><td>Manodopera</td></tr><tr><td>2.13 %</td><td>22.00 %</td></tr></table> <p>(Euro centotrentatre e ottantasei centesimi)</p> | Sicurezza | Manodopera | 2.13 % | 22.00 % | mc | 133,86 |
| Sicurezza | Manodopera | | | | | | |
| 2.13 % | 22.00 % | | | | | | |
| 59 | <p>Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E' escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 15 Mpa [Rif. Cod. 03.03.001.003] .Il prezzo rimane invariato a prescindere dalla quantità richiesta.</p> <table><tr><td>Sicurezza</td><td>Manodopera</td></tr><tr><td>2.14 %</td><td>22.00 %</td></tr></table> <p>(Euro centoventidue e cinquantaquattro centesimi)</p> | Sicurezza | Manodopera | 2.14 % | 22.00 % | mc | 122,54 |
| Sicurezza | Manodopera | | | | | | |
| 2.14 % | 22.00 % | | | | | | |
| 60 | <p>Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante pompa autocarrata. [Rif. Cod. 03.03.019.004] .Il prezzo rimane invariato a prescindere dalla quantità richiesta.</p> <table><tr><td>Sicurezza</td><td>Manodopera</td></tr><tr><td>2.11 %</td><td>22.00 %</td></tr></table> <p>(Euro sedici e sessantadue centesimi)</p> | Sicurezza | Manodopera | 2.11 % | 22.00 % | mc | 16,62 |
| Sicurezza | Manodopera | | | | | | |
| 2.11 % | 22.00 % | | | | | | |
| 61 | <p>Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato in stabilimento, ad aderenza migliorata Fe B44K per strutture in C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafilatura rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di g/cm³≥7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. [Rif. Cod. 03.04.001].Il prezzo rimane</p> | | | | | | |

Elenco dei Prezzi

| COD.E.P. | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO Euro | | | | |
|-----------|---|-----------|----------------|--------|---------|----|--------|
| | <div>invariato a prescindere dalla quantità richiesta.</div> <div><table><tr><td>Sicurezza</td><td>Manodopera</td></tr><tr><td>0.04 %</td><td>22.00 %</td></tr></table></div> <div>(Euro uno e settantotto centesimi)</div> | Sicurezza | Manodopera | 0.04 % | 22.00 % | kg | 1,78 |
| Sicurezza | Manodopera | | | | | | |
| 0.04 % | 22.00 % | | | | | | |
| 62 | <div>Rete in acciaio elettrosaldato. Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegatura della rete; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. [Rif. Cod. 03.04.003].Il prezzo rimane invariato a prescindere dalla quantità richiesta.</div> <div><table><tr><td>Sicurezza</td><td>Manodopera</td></tr><tr><td>0.04 %</td><td>22.00 %</td></tr></table></div> <div>(Euro uno e novanta centesimi)</div> | Sicurezza | Manodopera | 0.04 % | 22.00 % | kg | 1,90 |
| Sicurezza | Manodopera | | | | | | |
| 0.04 % | 22.00 % | | | | | | |
| 63 | <div>Cunetta in calcestruzzo. Cunetta in calcestruzzo della larghezza minima 40 cm e spessore minimo 10 cm realizzata con calcestruzzo durevole a prestazione garantita con Rck minima di 20 MPa, lisciata fine con coltella di cemento. E' compreso l'onere per la formazione di pendenze. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. [Rif. Cod. 03.03.024].Il prezzo rimane invariato a prescindere dalla quantità richiesta.</div> <div><table><tr><td>Sicurezza</td><td>Manodopera</td></tr><tr><td>0.56 %</td><td>22.00 %</td></tr></table></div> <div>(Euro ventisei e cinquantasette centesimi)</div> | Sicurezza | Manodopera | 0.56 % | 22.00 % | m | 26,57 |
| Sicurezza | Manodopera | | | | | | |
| 0.56 % | 22.00 % | | | | | | |
| 64 | <div>Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, legature e accessori vari, l'impiego di idonei disarmanti, controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. La misurazione è eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc. [Rif. Cod. 03.03.020.001].Il prezzo rimane invariato a prescindere dalla quantità richiesta.</div> <div><table><tr><td>Sicurezza</td><td>Manodopera</td></tr><tr><td>2.12 %</td><td>22.00 %</td></tr></table></div> <div>(Euro venticinque e novantanove centesimi)</div> | Sicurezza | Manodopera | 2.12 % | 22.00 % | mq | 25,99 |
| Sicurezza | Manodopera | | | | | | |
| 2.12 % | 22.00 % | | | | | | |
| 65 | <div>Formazione di gabbionata con gabbioni del tipo a scatola. Formazione di gabbionate eseguite con gabbioni del tipo a scatola, della larghezza di m. 1,00 della lunghezza di m. 2,00 m 3,00 m 4,00 e aventi altezza di m. 0,50 o m 1,00 realizzate in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10, in accordo con la normativa vigente avente un diametro compreso fra 2,7-3,00 mm, rivestiti in lega eutettica di Zinco-Alluminio (5%) e terre rare con un quantitativo maggiore di 245 g/m² I materiali dovranno essere certificati da sistema di qualità in conformità alle normative in vigore (vedi linee guida per la redazione di Capitolati per l'impiego di rete metallica a doppia torsione emesse dalla presidenza del Consiglio Superiore LL.PP. il 12 maggio 2006). Sono compresi: la fornitura e la posa in opera del materiale metallico; la fornitura e la posa in opera del pietrame occorrente per il riempimento dei gabbioni stessi disposti a strati, ben assestato che dovrà essere non gelivo non friabile e di pezzatura idonea per non fuoriuscire dalle maglie; la formazione della faccia a vista nei gabbioni in modo da ottenere una muratura a secco; la fornitura e la posa in opera dei tiranti di ancoraggio per ogni metro di lunghezza del gabbione; il filo occorrente per le cuciture di chiusura dei gabbioni stessi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare opera finita. Per gabbioni di altezza 1 m compreso il riempimento [Rif. Cod. 17.02.040.001].Il prezzo rimane invariato a prescindere dalla quantità richiesta.</div> <div><table><tr><td>Sicurezza</td><td>Manodopera</td></tr><tr><td>1.77 %</td><td>22.00 %</td></tr></table></div> <div>(Euro centoventisette e novantatre centesimi)</div> | Sicurezza | Manodopera | 1.77 % | 22.00 % | mc | 127,93 |
| Sicurezza | Manodopera | | | | | | |
| 1.77 % | 22.00 % | | | | | | |
| 66 | <div>Tubazione in pvc rigido corrugata e microfessurata. Tubazione in pvc rigido corrugata e microfessurata, rivestita in materiale geotessile, del diametro da mm 40 a mm 160, per l'esecuzione di drenaggi, fornita e</div> | | | | | | |

Elenco dei Prezzi

| COD.E.P. | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO Euro | | | | |
|-----------|--|-----------|----------------|--------|---------|-------|-------|
| | <p>posta in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Del diametro da mm 81 a mm 150. [Rif. Cod. 17.02.046.002].Il prezzo rimane invariato a prescindere dalla quantità richiesta.</p> <table><tr><td>Sicurezza</td><td>Manodopera</td></tr><tr><td>1.78 %</td><td>22.00 %</td></tr></table> <p>(Euro dodici e novantuno centesimi)</p> | Sicurezza | Manodopera | 1.78 % | 22.00 % | m | 12,91 |
| Sicurezza | Manodopera | | | | | | |
| 1.78 % | 22.00 % | | | | | | |
| 67 | <p>Drenaggio eseguito con ghiaia di fiume o pietrisco di cava lavati, di pezzatura mista da mm 15 a mm 40/50 entro cavi. Sono compresi: la fornitura e posa in opera della ghiaia o del pietrisco; l'assestamento con il pestello meccanico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. [Rif. Cod. 17.02.047].Il prezzo rimane invariato a prescindere dalla quantità richiesta.</p> <table><tr><td>Sicurezza</td><td>Manodopera</td></tr><tr><td>0.31 %</td><td>22.00 %</td></tr></table> <p>(Euro diciassette e ottantadue centesimi)</p> | Sicurezza | Manodopera | 0.31 % | 22.00 % | mc | 17,82 |
| Sicurezza | Manodopera | | | | | | |
| 0.31 % | 22.00 % | | | | | | |
| 68 | <p>Geotessuto in filamenti di poliammide e poliestere. Geotessuto in filamenti di poliammide e poliestere, fornito e posto in opera, avente le seguenti funzioni: filtrazione delle acque; separazione dei terreni a diversa granulometria; aumento della capacità portante del terreno. Il geotessuto deve essere costituito da trama e ordito con filamenti in poliammide (trama) e filamenti di poliestere ad elevato modulo elastico (ordito). Sono compresi: gli sfridi; i sormonti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Resistenza ultima a trazione intorno a kN/m 150 in direzione longitudinale e kN/m 45 in direzione trasversale, con allungamento a rottura rispettivamente minore di 12% e 20%. [Rif. Cod. 17.03.033.001].Il prezzo rimane invariato a prescindere dalla quantità richiesta.</p> <table><tr><td>Sicurezza</td><td>Manodopera</td></tr><tr><td>1.72 %</td><td>22.00 %</td></tr></table> <p>(Euro otto e quindici centesimi)</p> | Sicurezza | Manodopera | 1.72 % | 22.00 % | mq | 8,15 |
| Sicurezza | Manodopera | | | | | | |
| 1.72 % | 22.00 % | | | | | | |
| 69 | <p>Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante fresa applicata su bobcat e per spessori di pavimentazione compresi fra 1 e 15 cm. Per spessori fino a cm 5,00 [Rif. Cod. 18.06.003.001].Il prezzo rimane invariato a prescindere dalla quantità richiesta.</p> <table><tr><td>Sicurezza</td><td>Manodopera</td></tr><tr><td>2.29 %</td><td>22.00 %</td></tr></table> <p>(Euro uno e settantacinque centesimi)</p> | Sicurezza | Manodopera | 2.29 % | 22.00 % | mqxcm | 1,75 |
| Sicurezza | Manodopera | | | | | | |
| 2.29 % | 22.00 % | | | | | | |
| 70 | <p>Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante fresa applicata su bobcat e per spessori di pavimentazione compresi fra 1 e 15 cm. Sovrapprezzo per spazzatura e carico fino a discarica autorizzata comprensivo degli onero per lo smaltimento [Rif. Cod. 18.06.003.003].Il prezzo rimane invariato a prescindere dalla quantità richiesta.</p> <table><tr><td>Sicurezza</td><td>Manodopera</td></tr><tr><td>2.68 %</td><td>22.00 %</td></tr></table> <p>(Euro uno e dodici centesimi)</p> | Sicurezza | Manodopera | 2.68 % | 22.00 % | mq | 1,12 |
| Sicurezza | Manodopera | | | | | | |
| 2.68 % | 22.00 % | | | | | | |
| 71 | <p>Fornitura e posa in opera di tubo in PVC SN4. Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato con miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido) con caratteristiche e spessori conformi alla norma vigente serie SN4 KN/m² serie 41 (tipo 303/1), con giunto del tipo a bicchiere completo di anello elastomerico, a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle norme vigenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 125 [Rif. Cod. 18.07.009.002].Il prezzo rimane invariato a prescindere dalla quantità richiesta.</p> <table><tr><td>Sicurezza</td><td>Manodopera</td></tr><tr><td>2.39 %</td><td>22.00 %</td></tr></table> <p>(Euro sedici e trenta centesimi)</p> | Sicurezza | Manodopera | 2.39 % | 22.00 % | m | 16,30 |
| Sicurezza | Manodopera | | | | | | |
| 2.39 % | 22.00 % | | | | | | |

Elenco dei Prezzi

| COD.E.P. | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO Euro | | | | |
|-----------|---|-----------|----------------|--------|---------|---|-------|
| 72 | <p>Fornitura e posa in opera di tubo in PVC SN4. Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato con miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido) con caratteristiche e spessori conformi alla norma vigente serie SN4 KN/m² serie 41 (tipo 303/1), con giunto del tipo a bicchiere completo di anello elastomerico, a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle norme vigenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 160 [Rif. Cod. 18.07.009.003].Il prezzo rimane invariato a prescindere dalla quantità richiesta.</p> <table><tr><td>Sicurezza</td><td>Manodopera</td></tr><tr><td>2.36 %</td><td>22.00 %</td></tr></table> <p>(Euro diciotto e ventidue centesimi)</p> | Sicurezza | Manodopera | 2.36 % | 22.00 % | m | 18,22 |
| Sicurezza | Manodopera | | | | | | |
| 2.36 % | 22.00 % | | | | | | |
| 73 | <p>Fornitura e posa in opera di tubo in PVC SN4. Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato con miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido) con caratteristiche e spessori conformi alla norma vigente serie SN4 KN/m² serie 41 (tipo 303/1), con giunto del tipo a bicchiere completo di anello elastomerico, a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle norme vigenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 200 [Rif. Cod. 18.07.009.004].Il prezzo rimane invariato a prescindere dalla quantità richiesta.</p> <table><tr><td>Sicurezza</td><td>Manodopera</td></tr><tr><td>2.36 %</td><td>22.00 %</td></tr></table> <p>(Euro ventidue e quattro centesimi)</p> | Sicurezza | Manodopera | 2.36 % | 22.00 % | m | 22,04 |
| Sicurezza | Manodopera | | | | | | |
| 2.36 % | 22.00 % | | | | | | |
| 74 | <p>Fornitura e posa in opera di tubo in PVC SN4. Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato con miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido) con caratteristiche e spessori conformi alla norma vigente serie SN4 KN/m² serie 41 (tipo 303/1), con giunto del tipo a bicchiere completo di anello elastomerico, a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle norme vigenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 250 [Rif. Cod. 18.07.009.005].Il prezzo rimane invariato a prescindere dalla quantità richiesta.</p> <table><tr><td>Sicurezza</td><td>Manodopera</td></tr><tr><td>2.36 %</td><td>22.00 %</td></tr></table> <p>(Euro ventotto e ottantadue centesimi)</p> | Sicurezza | Manodopera | 2.36 % | 22.00 % | m | 28,82 |
| Sicurezza | Manodopera | | | | | | |
| 2.36 % | 22.00 % | | | | | | |
| 75 | <p>Fornitura e posa in opera di tubo in PVC SN4. Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato con miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido) con caratteristiche e spessori conformi alla norma vigente serie SN4 KN/m² serie 41 (tipo 303/1), con giunto del tipo a bicchiere completo di anello elastomerico, a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle norme vigenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 315 [Rif. Cod. 18.07.009.006].Il prezzo rimane invariato a prescindere dalla quantità richiesta.</p> <table><tr><td>Sicurezza</td><td>Manodopera</td></tr><tr><td>2.37 %</td><td>22.00 %</td></tr></table> <p>(Euro quarantadue e ventotto centesimi)</p> | Sicurezza | Manodopera | 2.37 % | 22.00 % | m | 42,28 |
| Sicurezza | Manodopera | | | | | | |
| 2.37 % | 22.00 % | | | | | | |
| 76 | <p>Fornitura e posa in opera di tubo in PVC SN4. Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato con miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido) con caratteristiche e spessori conformi alla norma vigente serie SN4 KN/m² serie 41 (tipo 303/1), con giunto del tipo a bicchiere completo di anello elastomerico, a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle norme vigenti. E'</p> | | | | | | |

Elenco dei Prezzi

| COD.E.P. | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO Euro | | | | |
|-----------|---|-----------|----------------|--------|---------|-----|-------|
| | <p>inoltre compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 400 [Rif. Cod. 18.07.009.007].Il prezzo rimane invariato a prescindere dalla quantità richiesta.</p> <table><tr><td>Sicurezza</td><td>Manodopera</td></tr><tr><td>2.37 %</td><td>22.00 %</td></tr></table> <p>(Euro cinquantasette e cinquanta centesimi)</p> | Sicurezza | Manodopera | 2.37 % | 22.00 % | m | 57,50 |
| Sicurezza | Manodopera | | | | | | |
| 2.37 % | 22.00 % | | | | | | |
| 77 | <p>Fornitura e posa in opera di tubo in PVC SN4. Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato con miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido) con caratteristiche e spessori conformi alla norma vigente serie SN4 KN/m² serie 41 (tipo 303/1), con giunto del tipo a bicchiere completo di anello elastomerico, a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle norme vigenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 500 [Rif. Cod. 18.07.009.008].Il prezzo rimane invariato a prescindere dalla quantità richiesta.</p> <table><tr><td>Sicurezza</td><td>Manodopera</td></tr><tr><td>2.37 %</td><td>22.00 %</td></tr></table> <p>(Euro ottantasei e ottantanove centesimi)</p> | Sicurezza | Manodopera | 2.37 % | 22.00 % | m | 86,89 |
| Sicurezza | Manodopera | | | | | | |
| 2.37 % | 22.00 % | | | | | | |
| 78 | <p>Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 30x30x30 [Rif. Cod. 18.09.003.001].Il prezzo rimane invariato a prescindere dalla quantità richiesta.</p> <table><tr><td>Sicurezza</td><td>Manodopera</td></tr><tr><td>2.37 %</td><td>22.00 %</td></tr></table> <p>(Euro cinquantadue e settantotto centesimi)</p> | Sicurezza | Manodopera | 2.37 % | 22.00 % | cad | 52,78 |
| Sicurezza | Manodopera | | | | | | |
| 2.37 % | 22.00 % | | | | | | |
| 79 | <p>Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 40x40x40 [Rif. Cod. 18.09.003.002].Il prezzo rimane invariato a prescindere dalla quantità richiesta.</p> <table><tr><td>Sicurezza</td><td>Manodopera</td></tr><tr><td>2.38 %</td><td>22.00 %</td></tr></table> <p>(Euro sessanta e novantaquattro centesimi)</p> | Sicurezza | Manodopera | 2.38 % | 22.00 % | cad | 60,94 |
| Sicurezza | Manodopera | | | | | | |
| 2.38 % | 22.00 % | | | | | | |
| 80 | <p>Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 50x50x50 [Rif. Cod. 18.09.003.003].Il prezzo rimane invariato a prescindere dalla quantità richiesta.</p> <table><tr><td>Sicurezza</td><td>Manodopera</td></tr><tr><td>2.38 %</td><td>22.00 %</td></tr></table> <p>(Euro settantadue e ottanta centesimi)</p> | Sicurezza | Manodopera | 2.38 % | 22.00 % | cad | 72,80 |
| Sicurezza | Manodopera | | | | | | |
| 2.38 % | 22.00 % | | | | | | |
| 81 | <p>Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 60x60x50 [Rif. Cod. 18.09.003.004].Il prezzo rimane invariato a prescindere dalla quantità richiesta.</p> <table><tr><td>Sicurezza</td><td>Manodopera</td></tr><tr><td>2.38 %</td><td>22.00 %</td></tr></table> | Sicurezza | Manodopera | 2.38 % | 22.00 % | | |
| Sicurezza | Manodopera | | | | | | |
| 2.38 % | 22.00 % | | | | | | |

Elenco dei Prezzi

| COD.E.P. | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO Euro | | | | |
|-----------|--|-----------|----------------|--------|---------|--|--|
| | (Euro ottantaquattro e quattordici centesimi) | cad | 84,14 | | | | |
| 82 | <p>Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfilco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 80x80x80 [Rif. Cod. 18.09.003.005].Il prezzo rimane invariato a prescindere dalla quantità richiesta.</p> <table><tr><td>Sicurezza</td><td>Manodopera</td></tr><tr><td>2.37 %</td><td>22.00 %</td></tr></table> | Sicurezza | Manodopera | 2.37 % | 22.00 % | | |
| Sicurezza | Manodopera | | | | | | |
| 2.37 % | 22.00 % | | | | | | |
| | (Euro centocinquantuno e trentacinque centesimi) | cad | 151,35 | | | | |
| 83 | <p>Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfilco. Dimensioni interne cm 30x30x30 [Rif. Cod. 18.09.004.001].Il prezzo rimane invariato a prescindere dalla quantità richiesta.</p> <table><tr><td>Sicurezza</td><td>Manodopera</td></tr><tr><td>2.38 %</td><td>22.00 %</td></tr></table> | Sicurezza | Manodopera | 2.38 % | 22.00 % | | |
| Sicurezza | Manodopera | | | | | | |
| 2.38 % | 22.00 % | | | | | | |
| | (Euro quarantaquattro e novantuno centesimi) | cad | 44,91 | | | | |
| 84 | <p>Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfilco. Dimensioni interne cm 40x40 per altezze da cm 10 a cm 40 [Rif. Cod. 18.09.004.002].Il prezzo rimane invariato a prescindere dalla quantità richiesta.</p> <table><tr><td>Sicurezza</td><td>Manodopera</td></tr><tr><td>2.38 %</td><td>22.00 %</td></tr></table> | Sicurezza | Manodopera | 2.38 % | 22.00 % | | |
| Sicurezza | Manodopera | | | | | | |
| 2.38 % | 22.00 % | | | | | | |
| | (Euro cinquantatre e cinque centesimi) | cad | 53,05 | | | | |
| 85 | <p>Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfilco. Dimensioni interne cm 50x50 per altezze da cm 10 a cm 60 [Rif. Cod. 18.09.004.003].Il prezzo rimane invariato a prescindere dalla quantità richiesta.</p> <p>\</p> <table><tr><td>Sicurezza</td><td>Manodopera</td></tr><tr><td>2.38 %</td><td>22.00 %</td></tr></table> | Sicurezza | Manodopera | 2.38 % | 22.00 % | | |
| Sicurezza | Manodopera | | | | | | |
| 2.38 % | 22.00 % | | | | | | |
| | (Euro sessantaquattro e ottantatre centesimi) | cad | 64,83 | | | | |
| 86 | <p>Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfilco. Dimensioni interne cm 60x60 e per altezze da cm 10 a cm 60 [Rif. Cod. 18.09.004.004].Il prezzo rimane invariato a prescindere dalla quantità richiesta.</p> <table><tr><td>Sicurezza</td><td>Manodopera</td></tr><tr><td>2.37 %</td><td>22.00 %</td></tr></table> | Sicurezza | Manodopera | 2.37 % | 22.00 % | | |
| Sicurezza | Manodopera | | | | | | |
| 2.37 % | 22.00 % | | | | | | |
| | (Euro settantasei/00) | cad | 76,00 | | | | |
| 87 | <p>Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfilco. Dimensioni interne cm 80x80 e per altezze da cm 25 a cm 80 [Rif. Cod. 18.09.004.005].Il prezzo rimane invariato a prescindere dalla quantità richiesta.</p> | | | | | | |

Elenco dei Prezzi

| COD.E.P. | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO Euro | | | | |
|-----------|---|-----------|----------------|--------|---------|-----|--------|
| | <table><tr><td>Sicurezza</td><td>Manodopera</td></tr><tr><td>2.37 %</td><td>22.00 %</td></tr></table> <p>(Euro centotrentacinque e cinquantanove centesimi)</p> | Sicurezza | Manodopera | 2.37 % | 22.00 % | cad | 135,59 |
| Sicurezza | Manodopera | | | | | | |
| 2.37 % | 22.00 % | | | | | | |
| 88 | <p>Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; l'elevazione delle pareti con mattoni pieni o getto di calcestruzzo; la riposa in opera dei chiusini o caditoie precedentemente rimossi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per chiusini con telaio di dimensioni interne fino a cm 70x70 [Rif. Cod. 18.09.006.001].Il prezzo rimane invariato a prescindere dalla quantità richiesta.</p> <table><tr><td>Sicurezza</td><td>Manodopera</td></tr><tr><td>2.37 %</td><td>22.00 %</td></tr></table> <p>(Euro centootto e cinquantadue centesimi)</p> | Sicurezza | Manodopera | 2.37 % | 22.00 % | cad | 108,52 |
| Sicurezza | Manodopera | | | | | | |
| 2.37 % | 22.00 % | | | | | | |
| 89 | <p>Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; l'elevazione delle pareti con mattoni pieni o getto di calcestruzzo; la riposa in opera dei chiusini o caditoie precedentemente rimossi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per chiusini con telaio di dimensioni interne oltre cm 70x70 fino a cm 80x80 [Rif. Cod. 18.09.006.002].Il prezzo rimane invariato a prescindere dalla quantità richiesta.</p> <table><tr><td>Sicurezza</td><td>Manodopera</td></tr><tr><td>2.37 %</td><td>22.00 %</td></tr></table> <p>(Euro centoventiquattro e trentadue centesimi)</p> | Sicurezza | Manodopera | 2.37 % | 22.00 % | cad | 124,32 |
| Sicurezza | Manodopera | | | | | | |
| 2.37 % | 22.00 % | | | | | | |
| 90 | <p>Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; l'elevazione delle pareti con mattoni pieni o getto di calcestruzzo; la riposa in opera dei chiusini o caditoie precedentemente rimossi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per chiusini con telaio di dimensioni interne oltre cm 80x80 fino a cm 120x120 [Rif. Cod. 18.09.006.003].Il prezzo rimane invariato a prescindere dalla quantità richiesta.</p> <table><tr><td>Sicurezza</td><td>Manodopera</td></tr><tr><td>2.37 %</td><td>22.00 %</td></tr></table> <p>(Euro centotrentuno e novantasette centesimi)</p> | Sicurezza | Manodopera | 2.37 % | 22.00 % | cad | 131,97 |
| Sicurezza | Manodopera | | | | | | |
| 2.37 % | 22.00 % | | | | | | |
| 91 | <p>Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate dalle norme vigenti fornite e poste in opera. Sono compresi: tutte le opere murarie necessarie; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle norme vigenti e della resistenza a rottura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Caditoia o griglia classe C 250 [Rif. Cod. 18.09.013.001].Il prezzo rimane invariato a prescindere dalla quantità richiesta.</p> <table><tr><td>Sicurezza</td><td>Manodopera</td></tr><tr><td>2.32 %</td><td>22.00 %</td></tr></table> <p>(Euro quattro e trentuno centesimi)</p> | Sicurezza | Manodopera | 2.32 % | 22.00 % | Kg | 4,31 |
| Sicurezza | Manodopera | | | | | | |
| 2.32 % | 22.00 % | | | | | | |
| 92 | <p>Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate dalle norme vigenti fornite e poste in opera. Sono compresi: tutte le opere murarie necessarie; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle norme vigenti e della resistenza a rottura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Griglia concava o piana classe C 250 [Rif. Cod. 18.09.013.003].Il prezzo rimane invariato a prescindere dalla quantità richiesta.</p> <table><tr><td>Sicurezza</td><td>Manodopera</td></tr><tr><td>2.32 %</td><td>22.00 %</td></tr></table> <p>(Euro quattro e trentuno centesimi)</p> | Sicurezza | Manodopera | 2.32 % | 22.00 % | Kg | 4,31 |
| Sicurezza | Manodopera | | | | | | |
| 2.32 % | 22.00 % | | | | | | |
| 93 | <p>Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo in calcestruzzo vibrato, prefabbricato, dosato a kg 350 di cemento normale della sezione minima di cm² 300, posto in opera perfettamente allineato e giuntato su massetto di calcestruzzo a kg 200 di cemento normale di spessore non inferiore a cm 10 (dieci) ed ogni altro</p> | | | | | | |

Elenco dei Prezzi

| COD.E.P. | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO Euro | | | | |
|-----------|--|-----------|----------------|---------|---------|---------|----------|
| | <p>onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. [Rif. Cod. 19.18.032].Il prezzo rimane invariato a prescindere dalla quantità richiesta.</p> <table><tr><td>Sicurezza</td><td>Manodopera</td></tr><tr><td>0.47 %</td><td>22.00 %</td></tr></table> <p>(Euro diciotto e ventitre centesimi)</p> | Sicurezza | Manodopera | 0.47 % | 22.00 % | m | 18,23 |
| Sicurezza | Manodopera | | | | | | |
| 0.47 % | 22.00 % | | | | | | |
| 94 | <p>Quota fissa per tutta la durata dell'appalto fino all'espletamento della nuova gara per la garanzia, disponibilità di personale, efficienza dei mezzi e delle attrezzature per il servizio di reperibilità h24 regolato secondo le disposizioni del capitolato speciale d'appalto.</p> <table><tr><td>Sicurezza</td><td>Manodopera</td></tr><tr><td>25.00 %</td><td>22.00 %</td></tr></table> <p>(Euro duemila/00)</p> | Sicurezza | Manodopera | 25.00 % | 22.00 % | a corpo | 2.000,00 |
| Sicurezza | Manodopera | | | | | | |
| 25.00 % | 22.00 % | | | | | | |
| 95 | <p>Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD SN8 corrugato in barre. Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD corrugato a doppia parete liscia internamente e corrugata esternamente, in barre, con classe di rigidità 8 KN/m², conforme alla normativa vigente, controllati secondo gli standard europei, con giunzioni costituite da appositi manicotti di raccordo e o bicchiere ed anelli elastomerici, a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento. E' inoltre compreso quanto altro necessario per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno 630 mm [Rif. Cod. 18.07.017.07]</p> <table><tr><td>Sicurezza</td><td>Manodopera</td></tr><tr><td>2.37 %</td><td>22.00 %</td></tr></table> <p>(Euro novantaquattro e sessantacinque centesimi)</p> | Sicurezza | Manodopera | 2.37 % | 22.00 % | m | 94,65 |
| Sicurezza | Manodopera | | | | | | |
| 2.37 % | 22.00 % | | | | | | |
| 96 | <p>Coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti, con telaio e chiusino carrabile per carichi stradali, fornito e posto in opera. Coperchio per pozzetto prefabbricato cm 120x120 [Rif. Cod. 18.09.008]</p> <table><tr><td>Sicurezza</td><td>Manodopera</td></tr><tr><td>2.37 %</td><td>22.00 %</td></tr></table> <p>(Euro duecentoquindici e ventidue centesimi)</p> | Sicurezza | Manodopera | 2.37 % | 22.00 % | cad | 215,22 |
| Sicurezza | Manodopera | | | | | | |
| 2.37 % | 22.00 % | | | | | | |
| 97 | <p>Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco. Dimensioni interne cm 100x100 per altezze da cm 25 a cm 100 [Rif. Cod. 18.09.004.4]</p> <table><tr><td>Sicurezza</td><td>Manodopera</td></tr><tr><td>2.37 %</td><td>22.00 %</td></tr></table> <p>(Euro duecentoventisette e settantotto centesimi)</p> | Sicurezza | Manodopera | 2.37 % | 22.00 % | cad | 227,78 |
| Sicurezza | Manodopera | | | | | | |
| 2.37 % | 22.00 % | | | | | | |

Morrovalle, 04/05/2018

IL PROGETTISTA